COMUNE DI SINNAI
Settore Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Espropri, Servizi Cimiteriali e Servizio Patrimonio
Sede: Parco delle Rimembranze, s.n. – 09048 - Sinnai
Sito web: www.comune.sinnai.ca.it – pec: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI DELLA DURATA DI ANNI TRE

CUP (codice unico progetto): J14H22000530004

CALCOLO ONERI PER LA SICUREZZA

Il Responsabile del Settore

Ing. Valentina Lusso

CALCOLO ONERI SICUREZZA

n. ord. Tariffa	rif. Elenco prezzi	INDICAZIONE LAVORI E SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				quantità	importo unitario	Importo totale
			num.	lungh	largh	quantità			
1	SAR19_PF.0014.0002.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al D.Lgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile;	4			12	48	1,45 €	69,60 €
2	SAR19_PF.0014.0006.0004	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai lavoratori; criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti (subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell'ordinarietà. Sono compresi: l'uso del prefabbricato o del locale individuato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l'informazione preliminare prima dell'ingresso in cantiere, prezzo per ciascuna riunione	4			1	4	23,56 €	94,24 €
3	SAR19_PF.0014.0006.0005	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio	2			1	2	120,75 €	241,50 €
4	SAR19_PF.0014.0005.0004	Sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente secondo quanto previsto agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 626/94 per i lavoratori per i quali e' prescritta l'obbligo. Costo annuo per lavoratore.	2			1	2	104,42 €	208,84 €
5	SAR19_PR.0075.0007.0010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/10, dotata di raccordo filettato per filtro con attacco a norma UNI EN 148/01 o per apparecchi di alimentazione di aria respirabile con raccordo UNI EN 148/3, schermo in policarbonato (85% del campo naturale visivo complessivo) con resistenza agli urti secondo norma BS 2092 grado 1, gruppo valvolare di espirazione dotato di precamera compensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinghie tiranti con cinghie, tracolla di sostegno, peso 650 g; costo di utilizzo mensile: b) maschera in gomma siliconica	2			12	24	4,99 €	119,76 €
6	SAR19_PR.0075.0007.0010	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensità (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile	2			12	24	3,76 €	90,24 €
7	SAR19_PR.0075.0007.0013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Stivali in PVC con suola tipo carrarmato; classe S5C/P+L, costo di utilizzo mensile: b) stivale al ginocchio, in gomma	2			12	24	3,76 €	90,24 €
8	SAR19_PF.0014.0002.0011	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II. 396), utilizzati per delineare zone di lavoro o operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata: a) altezza del cono pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti; **costo di utilizzo di ogni cono per un mese**, compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti	5			12	60	1,13 €	67,80 €
9	SAR19_PR.0075.0008.0002	Cassette in ABS complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il Dlgs 626/94 e succ. mod.ii.; da valutarsi come **costo di utilizzo mensile del dispositivo** comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: a) cassetta, dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388	2			12	24	2,85 €	68,40 €
10	SAR19_PR.0075.0007.0002	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Visiera ribaltabile con parte ottica in policarbonato, resistente agli urti e all'abrasione con dimensioni dello schermo pari a 200 x 305 mm; costo di utilizzo mensile: a) visiera con caschetto	2			12	24	4,18 €	100,32 €
11	SAR19_PR.0014.0002.0006	Segnalazione di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi 404), in lamiera di acciaio spessore alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: 1- cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 383390, 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: b) lato 90 cm, rifrangenza classe I	3			12	36	2,83 €	101,88 €
12	SAR19_PR.0075.0007.0004	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conform[illegible] DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali [illegible] lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile	2			12	24	0,50 €	12,00 €
13	SAR19_PR.0075.0007.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore ad alto potere isolante, soprattutto nelle frequenze alte, per esposizione a livelli elevati di rumore con salvaguardia dello spettro del parlato, peso 250 g; confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 34 dB; costo di utilizzo mensile	2			12	24	2,92 €	70,08 €
14	SAR19_PR.0014.0003.0018	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il collegamento continuo degli elementi senza vincoli di orientamento: b) modulo di altezza pari a 1100 mm e lunghezza pari a 2500 mm; costo di utilizzo del materiale per un mese	2			12	24	1,48 €	35,52 €
15	SAR19_PR.0014.0002.0011	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 4675), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) lato 60 cm, rifrangenza classe I	2			12	24	2,43 €	58,32 €
		arrontondamenti							0,26 €
		incremento 20% D.L. 50 2022							285,80 €
		Totale oneri per la sicurezza annui							**1.714,80 €**

LUSSO VALENTINA
27.06.2022 17:16:36
GMT+01:00